

# MHB

Modulare Halbstellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde  
03361/50117 www.mhb-fw.de

## Wartehalle

### Modell: MHB – „Futural S“

Ausführung	: Aluminiumkonstruktion
Konstruktionsraster	: 1400 mm
Beschichtung	: Pulverbeschichtung nach RAL
Seitenwandverglasung	: Variante 1: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt : Variante 2: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt
Dachelement	: Polycarbonat 4 mm klar oder getönt, Aluminiumblech und VSG auf Anfrage
Windschutz	: optional möglich
Entwässerung	: über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF
Beleuchtung	: 1 x 36 W, schlaggeschützt, SK II optional
Sitze	: Drahtgittersitze ohne / mit Rückenlehne
Abfallbehälter	: 40 Liter mit Abdeckung, Öffnung über Dreikant
Informationsvitrine	: nach Vorgabe AG
Schneelast	: 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage
Abmaße	: Stützenraster: 1400 mm Seitenwandbreite: 1400 mm oder 1000 mm Durchgangshöhe: ca. 2200 mm hinterer Dachüberstand: ca. 100 mm seitlicher Dachüberstand: ca. 250 mm
Fundamente	: Variante 1 : Einzelfundamente 70x70x50 cm, 25 cm unter OKFF : Variante 2 : Bodenplatte, 25 cm stark, 25 cm unter OKFF : Variante 3 : Bodenplatte, 25 cm stark, 0,0 OKFF

